

SOMMA URGENZA - MESSA IN SICUREZZA E POTATURA DI N° 3 PINI - 00339908 E 00339909 - Via dei Campi 22D, 24C, 28A, 26A E 28B

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	AP_01	LAVORI (SOGETTI A RIBASSO): Potatura di rami secchi, escluse le branche principali, eseguita in tree-climbing, in condizioni di media difficoltà, compreso rimozione e corretto smaltimento del materiale di risulta, carico e trasporto. MISURAZIONI:							
		Cad. TOTALE euro					3,00	197,25 €	591,75 € 591,75 €
2	AP_02	LAVORI (SOGETTI A RIBASSO): Potatura di ridimensionamento e riequilibrio della chioma anche con eliminazione e/o accorciamento delle branche principali e delle ramificazioni finalizzata all'aumento della stabilità della pianta in piedi, eliminazione delle branche in stato di grave deperimento e/o accertata instabilità, in condizioni di media difficoltà, eseguita in tree-climbing, compreso rimozione e corretto smaltimento del materiale di risulta, carico e trasporto. MISURAZIONI:							
		Cad. TOTALE euro					3,00	634,21 €	1.902,63 € 1.902,63 €
3	ERP25_SIC.02.01	SICUREZZA (NON SOGETTA A RIBASSO): SICUREZZA - Piattaforma autocarrata articolata o telescopica Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m, compreso conducente/addetto alla manovra e consumo di carburante. TOS25_AT.N06.006.029 nolo piattaforma a freddo/h € 33,26 TOS25_AT.N06.100.900 carburante/h € 22,35 TOS25_RU.M10.001.004 operaio edile comune/h € 32,09 MISURAZIONI:							
		Ora TOTALE SICUREZZA (NON SOGETTA A RIBASSO)euro					6,00	84,27 €	505,62 € 505,62 €
		Totale							3.000,00 €